

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

HOŁOCHKÓW

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-01 0206/05 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km ścięcie skarpy 127,0*0,50*2,7 = 171,45m ³	m ³	171,45		
2	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 127,0*2,7 = 342,90m ²	m ²	342,90		
3	KNR 2-01 0206/02 Wykonanie rowu odwadniającego koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,4m ³ z odwozem urobku 127,0*0,5*0,3 = 19,05m ³	m ³	19,05		
4	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 127,0*2,7 = 342,90m ²	m ²	342,90		
5	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5) 127,0*2,7 = 342,90m ²	m ²	342,90		
6	KNR 2-31 0114/07 Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 127,0*2,7 = 342,90m ²	m ²	342,90		
7	KNR 2-31 0114/08 Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2) 127,0*2,7 = 342,90m ²	m ²	342,90		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				