

Projekt „MRÓWCZY ŚWIAT”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.4 poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-29 0103-01	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
		1,93 * 2,60	m ²	5,02	
				RAZEM	5,02
2	KNR 0-19 0929-12	analogia - Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV 80x210 - skrzydło drzwiowe pełne	m ²		
		0,80 * 2,10	m ²	1,68	
				RAZEM	1,68
3	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2 * 2,10 + 0,80	m	5,00	
				RAZEM	5,00
4	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2 * 1,50	m	3,00	
				RAZEM	3,00
5	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładzin tekstylnych	m ²		
		2,15 * 3,16	m ²	6,79	
				RAZEM	6,79
6	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych	m ²		
		1,18 * 2 * (2,15 + 3,16) - 0,70 * 1,18	m ²	11,71	
				RAZEM	11,71
7	KNR 4-01 0710-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		poz.6 <11,71 m ² > + 2,00	m ²	13,71	
				RAZEM	13,71
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	kuchnia	2,15 * 3,16 + 0,60 * 2 * (2,15 + 3,16)	m ²	13,17	
	szatnia	2,50 * 2,63 + 1,06 * 2 * (2,50 + 2,63)	m ²	17,45	
		-poz.9 <4,86 m ² >	m ²	-4,86	
				RAZEM	25,76
9	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m ² . Oddzielne pasy szer.do 30 cm. R*1,1*1,3	m ²		
		(0,20 + 0,30) * 3,16 + (0,40 + 0,40) * 2,15 + (0,30 + 0,30) * 2,60	m ²	4,86	
				RAZEM	4,86
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.8 <25,76 m ² >	m ²	25,76	
				RAZEM	25,76
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		2,15 * 3,16	m ²	6,79	
				RAZEM	6,79
12	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
	kuchnia	2,15 * 3,16	m ²	6,79	
	szatnia	2,50 * 2,63	m ²	6,58	
				RAZEM	13,37

Projekt „MRÓWCZY ŚWIAT”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.4 poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
	kuchnia	(0,60 + 0,30) * (2,15 + 3,16)	m2	4,78	
	szatnia	1,06 * 2 * (2,50 + 2,63)	m2	10,88	
				RAZEM	15,66
14	KNR 0-23 2614-10	analogia - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym podłoże gipsowe	m		
		2,15 + 3,16 + 2,60	m	7,91	
				RAZEM	7,91
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.12 <13,37 m2> + 0,60 * 2 * (2,15 + 3,16) + 1,06 * 2 * (2,50 + 2,63)	m2	30,62	
				RAZEM	30,62
16	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		30,00	m	30,00	
				RAZEM	30,00
17	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		2,00 * (2 * 2,15 + 2 * 3,16 + 2 * 0,20)	m2	22,04	
				RAZEM	22,04
18	KNR 0-12II 1118-08 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.f	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 10.0 m2. Powierzchnie o stosunku obwodu do powierzchni do 3. R*1,2*1,15	m2		
		2,15 * 3,16	m2	6,79	
				RAZEM	6,79
19	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		3	msc.	3,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		4,0	m	4,00	
		ilość odcinków		RAZEM	3,00
		łączna długość		RAZEM	4,00
20	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		2	msc.	2,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		4,0	m	4,00	
		ilość odcinków		RAZEM	2,00
		łączna długość		RAZEM	4,00
21	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową R*0,955	m		
		1,50	m	1,50	
				RAZEM	1,50
23	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm R*0,955	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Projekt „MRÓWCZY ŚWIAT”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.4 poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR 2-15 0104-01 z.o.2.4.8.a) 9901-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach R*0,955*1,25	m		
		2 * 2,00	m	4,00	
				RAZEM	4,00
25	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm R*0,955	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
26	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
27	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		poz.26 <20 m>	m	20,00	
				RAZEM	20,00
28	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		25,00	m	25,00	
				RAZEM	25,00
29	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
30	KNR-W 5-08 0302-06	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 6 mm ² mocowanych na zaprawę	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
31	KNR-W 5-08 0306-02	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtykowych do 2.5 mm ² przez przykręcenie - przewód kabelkowy 2.5 mm ² (3 wyloty)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
32	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
34	KNR-W 5-08 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNR-W 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00