

Wymiana pokrycia dachowego na części Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		17,50 * 2 + 1,00 + 15,20	m	51,20	
				RAZEM	51,20
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4 * 10,00	m	40,00	
				RAZEM	40,00
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		poz.8 <61,99 m2>	m2	61,99	
				RAZEM	61,99
4	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2		
		((17,50 + 7,20) / 2) * 7,90 * 2	m2	195,13	
		15,20 * 7,50 / 2	m2	57,00	
				RAZEM	252,13
5	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m2		
		poz.4 <252,13 m2>	m2	252,13	
				RAZEM	252,13
6	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
		poz.1 <51,2 m>	m	51,20	
				RAZEM	51,20
7	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m2		
		poz.4 <252,13 m2>	m2	252,13	
				RAZEM	252,13
8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
	kalenica	(7,50 + 10,70 * 2 + 8,00) * 0,55	m2	20,30	
	deska czołowa	poz.1 <51,2 m> * 0,56	m2	28,67	
	kominy	(1,50 + 0,60 + 2 * 0,51 + 3,40 + 0,70 + 1,30 + 0,80 + 1,25 + 0,60 + 1,2 + 0,65) * 2 * 0,50	m2	13,02	
				RAZEM	61,99
9	NNRNKB 202 0539-04 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż płotków śniegowych	m		
		poz.1 <51,2 m>	m	51,20	
				RAZEM	51,20
10	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		52,00	m	52,00	
				RAZEM	52,00
11	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm	m		
		poz.2 <40 m>	m	40,00	
				RAZEM	40,00
12	KNR 0-18 2611-07 analogia	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej	m2		
		54,00 * 0,80	m2	43,20	
				RAZEM	43,20
13	KNR 0-18 2613-03 analogia	Układanie poziomych paneli PCV na gotowym ruszcie - podsufitka	m2		
		poz.12 <43,2 m2>	m2	43,20	
				RAZEM	43,20

Wymiana pokrycia dachowego na części Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-03 1140-06 z.o.3.1. 9901-11	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m R*1,1; S*1,1	m		
		poz.15 <89,5 m>	m	89,50	
				RAZEM	89,50
15	KNR 5-08 0604-07	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą R*0,955	m		
		8,00 + 7,90 * 4 + 10,70 * 2 + 7,50 + 21,00	m	89,50	
				RAZEM	89,50
16	KNR 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm R*0,955	m		
		60,00	m	60,00	
				RAZEM	60,00
17	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych R*0,955	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
18	kalk. własna	Badania i pomiary instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		(18,00 * 2 + 16,00) * 10,00	m2	520,00	
				RAZEM	520,00