

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3,20 * 3,10	m2	9,920	
				RAZEM	9,920
1.3	KNR 4-01 1011-02	Rozbórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		1,50 * 2,00 * 0,80	m3	2,400	
				RAZEM	2,400
1.4	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych	m2		
		3,30 * 4,20 + 2,10 * 1,00	m2	15,960	
		2 * 2,00 * (3,30 + 5,20) - 2,00 * (5,00 + 2 * 0,90)	m2	20,400	
		2,10 * (2,00 + 4,73 - 1,00)	m2	12,033	
				RAZEM	48,393
1.5	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m2		
		10,42 * 7,40 + 10,42 * (10,93 - 14 * 0,15)	m2	169,117	
				RAZEM	169,117
1.6	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2		
		4,20 * 10,42	m2	43,764	
				RAZEM	43,764
1.7	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2		
		poz.1.6 <43,764 m2>	m2	43,764	
				RAZEM	43,764
1.8	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
		4,40 * 10,42 / 1,50	m	30,565	
				RAZEM	30,565
1.9	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian - boazerii	m2		
		1,60 * 2 * (7,40 + 10,42 + 10,42 + 10,93) - 1,60 * (2 * 1,00 + 2 * 0,90 + 4 * 2,20 + 2,00) - 0,60 * 4 * 2,01	m2	97,160	
				RAZEM	97,160
2		Nadproże w kuchni			
2.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,30 * 5,00 * 3,05 + 2 * 0,30 * 0,40	m3	4,815	
				RAZEM	4,815
2.2	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu	m3		
		0,25 * 0,40 * 5,50	m3	0,550	
				RAZEM	0,550
2.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,222 <kg/m> * 1,14 * 5,50 / 0,15 * 0,001	t	0,009	
				RAZEM	0,009
2.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		1,58 <kg/m> * 6 * 5,50 * 0,001	t	0,052	
				RAZEM	0,052

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Strop			
3.1	KNR-W 2-02 0533-01 analogia	Nasady wentylacyjne obrotowa fi 150 aluminiowa, z podłączeniem do anemostatów, kanał wentylacyjny (dł 5,50m) ocieplony samoprzylepną matą lamelową gr 60 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Podłogi			
4.1	KNR-W 2-02 0604-12 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe - gruntowanie podłoża	m2		
		3,26 * (6,06 + 4,20 + 4,01 + 2,14)	m2	53,497	
				RAZEM	53,497
4.2	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m2		
		poz.4.1 <53,497 m2>	m2	53,497	
				RAZEM	53,497
4.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.4.1 <53,497 m2>	m2	53,497	
				RAZEM	53,497
4.4	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa	m2		
		poz.4.3 <53,497 m2>	m2	53,497	
				RAZEM	53,497
4.5	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.4.3 <53,497 m2>	m2	53,497	
				RAZEM	53,497
4.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.4.3 <53,497 m2>	m2	53,497	
				RAZEM	53,497
4.7	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		3,30 * 4,20 + 2,10 * 1,00	m2	15,960	
		2,10 * (2,00 + 4,73 - 1,00)	m2	12,033	
				RAZEM	27,993
4.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.4.3 <53,497 m2>	m2	53,497	
		3,30 * 4,20 + 2,10 * 1,00	m2	15,960	
		2,10 * (2,00 + 4,73 - 1,00)	m2	12,033	
				RAZEM	81,490
4.9	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.4.3 <53,497 m2>	m2	53,497	
		3,30 * 4,20 + 2,10 * 1,00	m2	15,960	
		2,10 * (2,00 + 4,73 - 1,00)	m2	12,033	
				RAZEM	81,490
4.10	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		2 * (3,73 + 2,10 + 2,10 + 2,00 + 3,26 + 4,20 + 2,00 + 4,01 + 1,38 + 1,14 + 2,14 + 3,26) - 9 * 0,90	m	54,540	
				RAZEM	54,540

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Stolarka			
5.1	KNR 0-19 1022-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych bez obróbki obsadzenia	m2		
		0,90 * 2,00 + 3 * 0,80 * 2,00	m2	6,600	
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	8,400
5.2	KNR 0-19 1022-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,50 * 1,50	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
5.3	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		1,50 * 1,50	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
5.4	kalk. własna	Wykonanie konstrukcji stalowej do montażu bramy. Powiększenie otworu do wymaganej wysokości bramy (wykucie w progu) Dostawa i montaż bramy garażowej segmentowej z napędem (z autonomiczną furtką wejściową). Wymiar w świetle ościeży 365 x 375 cm.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Tynki wewnętrzne i okładziny			
6.1	KNR 2-02 0801-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		3,05 * 2 * (3,26 + 4,20 + 2,00 + 4,01 + 1,14 + 1,39 + 1,14 + 1,00 + 1,14 + 1,38 + 3,26 + 2,14) - 8 * 0,9 * 2,10	m2	143,846	
		5,00 * (2 * 0,40 + 0,25)	m2	5,250	
				RAZEM	149,096
6.2	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,05 * (2 * 3,30 + 6,06)	m2	38,613	
		0,3 * poz.1.9 <97,16 m2>	m2	29,148	
				RAZEM	67,761
6.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
6.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.6.5 <63,8 m2>	m2	63,800	
				RAZEM	63,800
6.5	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		2,00 * 2 * (3,26 + 0,30 + 3,30 + 6,06 + 6,06 - 5,00) - 3 * 0,9 * 2,00	m2	50,520	
		2,00 * 2 * (1,14 + 1,39 + 1,14 + 1,00) - 3 * 0,90 * 2,00	m2	13,280	
				RAZEM	63,800
7		Instalacje wod. - kan.			
7.1	KNR 0-13 0131-01	Rurociągi o śr. 20 mm	m		
		45,00	m	45,000	
				RAZEM	45,000
7.2	KNR 0-13 0131-01	Rurociągi o śr. 15 mm	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
7.3	KNR 0-31 0109-01	Montaż zaworów przelotowych do wody zimnej o śr. 15 mm	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7.4	KNR 0-31 0109-02	Montaż zaworów przelotowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7.5	KNR 0-31 0113-01	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm	m		
		poz.7.2 <10 m>	m	10,000	
				RAZEM	10,000
7.6	KNR 0-31 0113-02	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 22 mm	m		
		poz.7.1 <45 m>	m	45,000	
				RAZEM	45,000
7.7	KNR 0-31 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7.8	KNR 0-31 0107-05	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.9	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7.10	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym R*0,955	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.11	KNR 2-15 0220-05 analogia	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych z ociekaczem stalowych na szafce R*0,955	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.12	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' R*0,955	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.13	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		6,00	m	6,000	
				RAZEM	6,000
7.14	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		6,00	m	6,000	
				RAZEM	6,000
7.15	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
7.16	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Instalacje elektryczne			
8.1	kalk. własna	Dostawa i montaż Zestawu Rozdzielnic 18-modułowej + 6 wyłączników magnetotermicznych + wyłącznik różnicoprądowy + ochrona przeciwprzepięciowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8.2	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		300,00	m	300,000	
				RAZEM	300,000
8.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		poz.8.2 <300 m>	m	300,000	
				RAZEM	300,000
8.4	KNR-W 5-08 0109-05	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 19 mm podłoże inne niż beton)	m		
		300,00	m	300,000	
				RAZEM	300,000
8.5	KNR-W 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		300,00	m	300,000	
				RAZEM	300,000
8.6	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		650,00	m	650,000	
				RAZEM	650,000
8.7	KNR-W 5-08 0301-22	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
8.8	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		poz.8.7 <60 szt.>	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
8.9	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
8.10	KNR-W 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
8.11	KNR-W 5-08 0306-02	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm ² przez przykręcenie - przewód kabelkowy 2.5 mm ² (3 wyloty)	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000