

Holuczkow -

85 mb. *cz. 151*

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm  85*3,1	m2	263,500
		razem	m2	263,500
2	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( Dla 12 cm) do 20 cm  85*3,1	m2	263,500
		razem	m2	263,500
3	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm  85*2,5+20	m2	232,500
		razem	m2	232,500
4	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	232,500
5	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	232,500
6	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	232,500
7	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	232,500
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza  70*0,3*2	m2	42,000
		razem	m2	42,000
9		Odwodnienie liniowe	mb.	5,000
10	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur o średnicy 30cm,	m	6,000
11		Przepust pod zjazdem fi 60 z wykopem, podsypką, obsypką i zasypką	mb	6,000
12	KNR 2-31 0701/03	Bariery ochronne U-11a	m	50,000