

Hołczków -

w 100 mb. dz. 163/4, 161/4

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 100*3,1	m2	310,000
		razem	m2	310,000
2	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Dla 2 cm) do 10 cm 100*3,1	m2	310,000
		razem	m2	310,000
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	270,000
4	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 100*2,5+20	m2	270,000
		razem	m2	270,000
5	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	270,000
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	270,000
7	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	270,000
8	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	270,000
9	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm- pobocza 100*0,3*2	m2	60,000
		razem	m2	60,000
10	KNR 2-31 0704/01	Barьеры jednostronne o masie 1m 24kg	m	60,000
11	KNR 2-31 0107/02	Wykonanie zjazdów z nawierzchni tłuczniowej	m3	10,000