

Hołuczaków

- droga 200 mb dz. 260

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm  55*3,35	m2	184,250
		razem	m2	184,250
2	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( Dla 12 cm) do 20 cm  55*3,35	m2	184,250
		razem	m2	184,250
3	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	485,750
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm  145*3,35	m2	485,750
		razem	m2	485,750
5	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( Dla 12 cm) do 20 cm  145*3,35	m2	485,750
		razem	m2	485,750
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	570,000
7	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm  200*2,75+20	m2	570,000
		razem	m2	570,000
8	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	570,000
9	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	570,000
10	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	570,000
11	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	570,000
12	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm- pobocze  200*0,3*2	m2	120,000
		razem	m2	120,000
13	KNR 2-31 0107/02	Wykonanie zjazdów z nawierzchni tłuczniowej	m3	30,000