

Przebudowa drogi w m. Rakowa-dz.180 - 300mb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV 300*0,5*2		
			m2	300,000
			razem m2	300,000
2	KNR 2-01 0202/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km- oczyszczenie rowu	m3	150,000
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 300*3,5		
			m2	1.050,000
			razem m2	1.050,000
4	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 300*2,5		
			m2	750,000
			razem m2	750,000
5	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 300*2,5		
			m2	750,000
			razem m2	750,000
6	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	750,000
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	750,000
8	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	750,000
9	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	750,000
10	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm- pobocze 300*0,5*2		
			m2	300,000
			razem m2	300,000
11	KNR 2-31 0107/02	Wykonanie zjazdów z nawierzchni tłuczniowej	m3	30,000