

Przebudowa drogi w m. Tyrawa Wołoska -150mb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0202/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o pojemności łożki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km - czyszczenie rowu i wykop pod przełomy 150*0,5+25	m3	100,000
			razem m3	100,000
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - przełomy	m2	50,000
3	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm-przełomy	m2	50,000
4	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5cm)-przełomy	m2	50,000
5	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 150*2,5*0,03*2,45	t	27,563
			razem t	27,563
6	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 150*2,5	m2	375,000
			razem m2	375,000
7	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	375,000
8	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm)	m2	375,000
9	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza 150*2*0,5	m2	150,000
			razem m2	150,000